

“科技源自人性 服务永无止境”华夏生命手机 APP 正式上线

本报讯 5 月 26 日上午 9 时,“科技源自人性 服务永无止境”华夏生命手机 APP 上线发布会在濮阳迎宾馆举行。市殡葬管理处主任马云鹏,北京大圆满投资有限公司董事长孙晓伟,濮阳市经济发展投资公司副总经理晁志强、投资科科长李军,华夏生命文化(河南)股份有限公司(以下简称“华夏生命”)董事长侯光涛、董事兼总经理丁用节,华夏龙源公墓总经理韩青及部分员工,华夏生命广大新老客户,濮阳各大主流媒体等 300 余人参加了发布会。

发布会首先以宣传片的形式展示了华夏生命的企业发展历程。随后,吉祥物小龙宝以动画的形式惊喜亮相:“嗨,大家好,我是华夏生命的吉祥物小龙宝,华夏生命手机 APP,带给您方便快捷的一站式服务!”轻松活泼的风格让现场嘉宾眼前一亮:原来殡葬行业可以是这样的!

“华夏生命手机 APP 是目前殡葬行业首发的集墓地销售、殡仪服务、网上祭拜等项目于一体的手机移动终端软件,通过数字化、信息化的管理模式,改变殡葬行业传统的工作方式,满足客户各种需求,既提升了企业的服务层次,又展示了现代化企业形象。”侯光涛介绍。

启动仪式上,丁用节还对华夏生命手机 APP 的各项功能及公司发展战略进行了讲解,并现场通过手机演示



华夏生命手机 APP 上线启动仪式。

APP 的特色服务项目。APP 首页可以看到墓地选购、生命契约、殡仪服务、陵园服务、代祭扫服务等 9 个项目,为用户提供一站式专业服务。特别是代祭扫服务,由华夏生命专业团队代替逝者家人清洁墓碑、祭祀、祈福,并提供照片凭证回传,让身在外地的客户也能为亲人进行祭扫。

“华夏生命以传承中华民族传统文化为初衷,以移动互联网为切入点,在整合公司资源后,通过提供精准、实时的产品及服务信息,让用户真正感受到便捷。华夏生命

手机 APP 历经半年的功能完善与服务优化,已建立一套完善的服务与管理体系,方便快捷的服务方式契合现代人的生活节奏,最大限度地满足消费者的需求。”丁用节说。

随着讲解的不断深入,现场来宾纷纷拿出手机下载安装 APP,并向工作人员询问操作事宜。

“华夏生命作为以殡葬为主营项目的企业,运用‘互联网+’更多的是为了宣传殡葬改革、更新殡葬观念,而不是仅仅推销殡仪用品。通过互联网对传统行业进行质的提升,是我们开发 APP 的关键。”丁用节表示。

随后,华夏生命营销总监聂云峰为现场嘉宾分享了创新型投资理财产品——龙宝计划。龙宝计划自 2017 年 7 月开盘以来,受到客户的广泛好评。为将更优质的产品带给客户,华夏生命通过近一年的不断探索,调整龙宝计划作业模式,满足客户需求,推出全新的付款方式及相关的产品配备,跨出了迈向创新的重要一步。

此次发布会,彰显了华夏生命对品质的追求、对国际化市场的追求及对消费者重视的态度。华夏生命手机 APP 的上线,将成为华夏生命乃至整个殡葬行业的重要里程碑。

发布会在抽奖活动中圆满落幕。

(潘姣 王献伟 文/图)



华夏生命董事长侯光涛在启动仪式上讲话。



华夏生命董事兼总经理丁用节介绍华夏生命手机 APP 的各项功能及公司发展战略。



市殡葬管理处主任马云鹏祝贺华夏生命手机 APP 上线。



华夏生命董事长侯光涛为抽中一等奖的客户颁奖。



华夏生命董事兼总经理丁用节为抽中二等奖的客户颁奖。



华夏龙源公墓总经理韩青为抽中三等奖的客户颁奖。



华夏生命手机 APP 上线发布会现场。

濮阳市公安消防支队火灾隐患集中曝光行动 5 月份再次曝光单位

县区	单位或行为人名称	单位或行为人地址	存在的主要隐患和消防违法行为
华龙区	市城区京开大道鹏程商务宾馆	市城区京开大道中段路西	1.六楼东侧楼梯间存放杂物;2.五楼东侧走廊部分灭火器压力不足;3.厨房未设置火灾探测器与可燃气体探测系统,且未采取防火门分隔;4.四楼北侧房间采用泡沫彩钢搭建(200 平方米);5.未建立消防制度,无巡查、检查记录,无宣传培训资料。
华龙区	龙都足浴	濮阳市华龙区	1.西侧楼梯使用旋转楼梯;2.火灾自动报警控制柜处于瘫痪状态;3.控制柜存在故障;4.消火栓无水;5.防火门未安装闭门器;6.三层客房内设置员工宿舍,且与经营场所无防火分隔。
华龙区	弘毅立方郡小区(濮阳市顺和祥服务有限公司)	市城区石化路与京开大道交会处东 200 米路北	1.喷淋系统、防排烟系统、自动报警系统全部停用;2.消防控制室已经撤销,所有系统拆除;3.未经消防验收擅自投入使用;4.九楼楼道内堆放杂物,停放自行车;5.电缆井内堆放杂物;6.消火栓水枪水带等未配置。
华龙区	濮阳市宜美家具购物中心管理有限公司	市城区黄河路 428 号	1.二楼西南侧室内消火栓水带卡扣脱落;2.一楼南侧西安全出口标志未通电;3.二楼西侧线路设置在可燃吊顶内,未穿管保护;4.二楼顶棚采用泡沫彩钢搭建(3000 平方米)5.二楼北侧线路私拉乱扯;6.二楼北侧、东侧安全出口处未设置灯光疏散指示标志;7.未设置机械排烟设施;8.一楼北侧有人员住宿;9.二楼东侧防火卷帘下堆放杂物;10.室外水泵接合器未设置明显标志;11.地下水泵房未设置应急照明灯;12.水泵房消防控制柜不符合要求;13.消防控制室未设置防火门,且开启方向错误;14.未设置微型消防站;15.未提供日常消防检查、巡查、培训、演练记录;16.配电室与消防控制室未进行防火分隔;17.一楼南侧东室内消火栓被遮挡;18.一楼、二楼防火分区未完全分隔;19.一楼南侧疏散楼梯处堆放货物。
华龙区	濮阳市正大灯饰广场有限公司	市城区黄河路与马颊河交汇处	1.部分灭火器达到报废年限;2.室内消火栓全部锈死,无法打开;3.四楼楼梯间堆放杂物;4.三楼楼梯处室内消火栓被遮挡;5.西侧楼梯处未设置灯光疏散指示标志;6.四楼仓库西側安全出口被封堵,无法疏散;7.三楼西侧杂物间内线路杂乱;8.三楼西侧商户装修占用疏散通道;9.二楼东侧灯光疏散指示标志未通电;10.一楼室内消火栓未配置水枪、水带;11.未设置自动报警及喷淋系统;12.一楼室内消火栓设置数量不足;13.未设置机械排烟设施;14.未设置封闭楼梯间;15.未设置微型消防站;16.室外消火栓无法开启。
华龙区	旭龙大厦二楼永和豆浆	绿城路诚诚生活广场	缺少一个安全出口。
华龙区	河南省国美电器有限公司濮阳新华店分公司	市城区京开大道新华书店 2 楼	1.场所只有一个安全出口;2.线路敷设不规范;3.灭火器配置不足;4.疏散指示标志设置不符合标准;5.北侧走道上方使用可燃材料装饰。
华龙区	濮阳市第二高级中学	市城区京开大道南段	1.学校北侧食堂顶棚和操作间隔断使用泡沫彩钢搭建,操作间内使用可燃材料吊顶;2.学校北侧食堂二楼缺少一个安全出口;3.学校北侧食堂未配置灯光疏散指示标志。
华龙区	濮阳市华龙区金桥家具广场	市城区黄河中路路北	1.防火卷帘下堆放杂物;2.二楼吊顶上部部分线路未穿管保护;3.一楼大门西侧消火栓箱内水带长簧脱落;4.商场东侧商店、饭店采用泡沫彩钢搭建,且与商场防火间距不够。
华龙区	濮阳市龙都汇银都酒店服务有限公司	市城区人民路 220 号	1.使用的防火门无身份标识;2.灭火器不合格(生产厂家:濮阳市慧聰消防器材有限公司);3.自动报警系统故障;4.未签订维保合同;5.一楼未与其他场所进行有效防火分隔;6.未建立消防安全管理制度,无员工培训、疏散演练记录等。
华龙区	濮阳市地远物业有限公司(地家大厦)	市城区中原路与京开大道交叉口	1.一楼消火栓无水枪、水带,一楼安全出口标志未通电;2.屋顶水箱进水阀门关闭,屋顶水箱水位不足;屋顶电梯机房使用泡沫彩钢搭建;3.屋顶电梯间电源配电箱未锁闭,屋顶电梯机房电源线私拉乱扯;4.一楼消火栓内手动报警按钮接线私拉乱扯,一楼电缆线私拉乱扯,一楼电缆并未安装电缆井门;5.地下一层缆线私拉乱扯;6.火灾自动报警系统未投入使用。
华龙区	华龙区华美学校	市城区五一路中段	1.未经消防验收擅自使用;2.教学楼消防设施停用。
华龙区	中原大化物业公司	大化生活区北区(市城区人民路)	1.100° 楼屋顶水箱稳压装置未启用;2.稳压装置配电未达到自动状态;3.剪刀楼梯间中间未做剪力墙进行分割;4.用户在楼梯间、消防电梯前室给电动车充电,从管道井内扯电线充电;5.楼梯通道堆放杂物;6.喷淋控制柜未通电,无法启动;7.消防水泵控制柜未通电,无法启动;8.管道井内堆放可燃物;9.火灾自动报警系统停用;10.消防控制室未启用;11.该小区高层建筑未经消防设计审核和消防竣工验收;12.物业管理部门未履行消防安全管理职责。
开发区	赛博大厦	市城区振兴路中段	1.消防控制柜未通电源,消防设施停用;2.地下水泵房喷淋控制柜损坏;3.湿式报警阀压力表为 0;4.地下水泵房未设置消防应急照明灯;5.楼顶安全出口锁闭,无法查看屋顶高位水箱;6.部分防火门损坏,未设置顺序器、闭门器;7.部分室内消火栓未配备水枪、水带;8.部分安全出口标志牌、疏散指示牌损坏;9.电缆井、管道井未封堵;10.部分烟感探测器罩未摘取。

县区	单位或行为人名称	单位或行为人地址	存在的主要隐患和消防违法行为
开发区	濮阳棕榈泉置业有限公司	市城区卫河路与绿城路交会处濮阳棕榈泉二期	1.未经消防验收擅自投入使用;2.室内消火栓未配水枪、水带;3.消防控制室控制柜未投入使用;4.室内消火栓手动报警按钮、楼道内烟感探测器未安装;5.防火门未安装顺序器、闭门器;6.消防设施处于瘫痪状态,无法使用。
开发区	绪村菜市场	市城区昆吾路与政和路交叉口西 200 米路南	1.消防车通道被电动车占用;2.市场北侧两边超市使用泡沫彩钢搭建;3.市场部分商铺电线私拉乱扯;4.市场东侧使用液化气罐;5.市场部分商铺使用大功率电器;6.市场内电动车占用疏散通道;7.市场内未配应急照明灯和安全出口标志;8.市场西北侧电表箱下堆放可燃物。
开发区	容金国际	市城区黄河路与振兴路交叉口西北角	1.屋顶水箱出水阀门关闭;2.屋顶稳压装置电源控制柜未通电;3.屋顶排烟风机电源控制柜未通电;4.排烟风机电源控制柜处于手动状态;5.封闭楼梯间未设置应急照明灯;6.火灾自动报警系统停用;7.楼道内堆放杂物,有电动车停放;8.地下一层湿式报警阀通向延时器的阀门关闭;9.排污管线阀门关闭;10.水泵房内消防电话损坏;11.消防控制室无人值班;12.消防控制室门锁闭;13.无维保协议;14.水泵房内喷淋消火栓控制柜未达到自动状态。
范县	濮阳市黑蚂蚁服饰有限公司	范县产业集聚区金堤路北榆林路西	生产车间违规使用泡沫彩钢搭建。
范县	中原菜市场	范县中原路中段	1.个别商户线路私拉乱扯,未进行穿管保护;2.个别商户未配备灭火器;3.个别商户使用液化气罐做饭;4.市场内超凡酒店厨具批发城和马华水产批发使用泡沫彩钢搭建(约 800 平方米);5.个别商户在店内停放电动车并充电;6.市场内食区顶棚使用泡沫彩钢搭建(约 600 平方米);7.市场西侧消防车通道被占用;8.个别商户二楼住人所安装影响逃生的防盗窗。
范县	濮洲大市场	范县濮城镇军寨村	1.个别商户电闸刀敷设在木板上;2.三姐妹家纺一具灭火器达到报废年限;3.三姐妹家纺货物占用疏散通道;4.三姐妹家纺使用可燃材料吊顶;5.云飞商行使用明火取暖;6.都市恋人坊楼梯口堆放货物;7.市场室外消火栓无水且数量配置不足;8.个别商户二楼有人员住宿;9.市场内消防车通道被占用;10.无消防巡查、检查、培训记录;11.早餐点使用液化气罐做饭;12.个别商户线路杂乱。
南乐县	南乐县鑫苑物业管理有限公司(书香名门 8 号楼)	南乐县育才路中段	1.屋顶防水箱瘫痪;2.楼梯间内堆放大量可燃物,并停放车辆;3.电缆并未使用内级防火门;4.电缆并未封堵严密;5.部分防火门闭门器损坏;6.部分灯光式疏散指示标志损坏;7.电动车充电未通电源;8.线路私拉乱扯给电动车充电;9.稳压设施与生活用水共用;10.消防供水与生活用水共用;11.未建消防供水系统;12.消防主体责任未落实(巡查、检查、培训、消防相关制度不健全);13.电工未持有特种作业操作证;14.燃气定期检查,未张贴标识。
南乐县	濮阳市银翔物业管理有限公司(盛世经典 1 号楼)	南乐县人民路	1.未设置屋顶防水箱;2.室内消火栓无水;3.室内消火栓未配置消防水带、水枪;4.电缆并未封堵严密;5.电缆井放有大量可燃物;6.楼梯前室内放有可燃物;7.未经消防验收,擅自投入使用;8.未设置消防水泵房;9.未设置火灾自动报警系统;10.部分灯光式疏散指示标志损坏;11.部分灭火器压力不足;12.车辆占用消防车通道;13.常闭式防火门未张贴标识;14.楼层走廊停放电动车;15.防火门闭门器损坏;16.屋顶未设置实验消防栓;17.线路私拉乱扯给电动车充电;18.消防主体责任未落实(未填写巡查、检查、培训记录)。
南乐县	林海花园	南乐县人民路	1.车辆占用消防车通道;2.电动车棚未与燃气管道分隔;3.消防主体责任未落实,未有巡查、检查、培训记录;4.控制室人员无证上岗;5.未签订维保协议;6.部分防火门损坏;7.楼道内违规为电动车充电。
南乐县	阳光花园	南乐县护航路	1.消防联动控制设备未通电源;2.火灾自动报警系统停用;3.屋顶稳压设施未接通电源;4.院内车库位置处消火栓未配置水枪水带;5. 私拉乱扯电线违规充电;6.10° 楼部分楼层室内消火栓无水;7.部分消火栓箱体损坏;8.消防水泵无法远程启动。
南乐县	兴乐花园	南乐县开元路与仓颉路交叉口东南角	1.管道井、电缆并未封堵;2.未设置火灾自动报警系统;3.未设置自动喷水灭火系统;4.地下室未安装防火门。
南乐县	政府标准化厂房	南乐县产业集聚区	1.厂房内设置员工宿舍;2.厂房内隔断使用泡沫彩钢搭建;3.厂房一楼停放电动车违规充电;4.部分厂房堵塞安全出口、疏散通道;5.消火栓和自动喷淋无水。
南乐县	方大服饰有限公司	南乐县寺庄乡王洪店村东	1.消防水池无水;2.防火间距不足;3.厂区消防设施瘫痪。
台前县	豫鲁宾馆	台前县金水路 47 号	室外楼梯宽度不足,坡度大于 45 度,2 米内设置窗户,扶手高度不足 1.1 米。
清丰县	清丰县城中心菜市场	清丰县南门十字街北 150 米路东	1.外墙装饰使用可燃材料;2.部分商户使用明火、大功率电器(小太阳)取暖;3.室内消火栓箱内无水枪、水带;4.室内消火栓无水;5.消防泵房处于停用状态;6.菜市场中间顶棚使用泡沫彩钢搭建(750 平方米);7.日常消防管理无主体责任单位。
清丰县	惠丰大酒店	清丰县腾飞路与政通大道交叉口	1.消防控制室值班人员不会操作消防控制柜;2.三层外挂疏散楼梯不能直通地面,宽度过窄,达不到规定要求。
清丰县	华创首府	清丰县乾坤路与政通路交叉口西南侧	1.室内消火栓水带接口未绑扎牢固;2.子母防火门的子门未固定在关闭状态;3.消防水箱间未配置应急照明灯、消防电话;4.电缆并未采取锁闭措施;5.1° 楼 1 单元、2 单元一楼走道内存放电动车;6.2° 楼六楼电缆井内存放杂物。