濮阳市2020年第一批脱贫攻坚建设项目计划表

项目名称	项目类型	建设性质	投资金额（万元）	建设内容	实施地点	受益对象（户）	完成时限	责任单位	责任领导	责任人
2020年马村乡欧家村农田机井建设项目	基础设施	新建	59.8	新打50cm口径，80m深机井23眼及配套设施。	马村乡欧家村	77	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年马村乡东岳村农田机井建设项目	基础设施	新建	26	新打50cm口径，80m深机井10眼及配套设施。	马村乡东岳村	98	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年马村乡卢店村农田机井建设项目	基础设施	新建	10.4	新打50cm口径，80m深机井4眼及配套设施。	马村乡卢店村	67	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年固城镇后马厂村农田机井建设项目	基础设施	新建	36.4	新打50cm口径，80m深机井14眼及配套设施。	固城镇后马厂村	15	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年固城镇姚屯村农田机井建设项目	基础设施	新建	13	新打50cm口径，80m深机井5眼及配套设施。	固城镇姚屯村	65	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年固城镇李焦村农田机井建设项目	基础设施	新建	5.2	新打50cm口径，80m深机井2眼及配套设施。	固城镇李焦村	32	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年固城镇张庄里村农田机井建设项目	基础设施	新建	13	新打50cm口径，80m深机井5眼及配套设施。	固城镇张庄里村	64	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年六塔乡谢庄村农田机井建设项目	基础设施	新建	13	新打50cm口径，80m深机井5眼及配套设施。	六塔乡谢庄村	124	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年清丰县六塔乡东留固农田机井建设项目	基础设施	新建	13	新打50cm口径，80m深机井5眼及配套设施。	六塔乡东留固村	35	2020.6.30	清丰县农业农村局	程志学	贺中杰
2020年双庙乡大翟湾村桥梁建设项目	基础设施	新建	70	桥梁建设长25m，宽4m；新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长100m，宽4m，共计400㎡。	双庙乡大翟湾村	140	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年巩营乡东理直村道路建设项目	基础设施	新建	31.32	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚18cm C30水泥混凝土路面，长480m，宽4.5m，共计2160㎡。	巩营乡东理直村	32	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年大屯乡刘庄村道路建设项目	基础设施	新建	20.88	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚18cm C30水泥混凝土路面，长360m，宽4m，共计1440㎡。	大屯乡刘庄村	102	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年六塔乡谢庄村道路建设项目	基础设施	新建	95.72	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长880m，宽4m，计3520㎡；长1020m，宽3.5m，计3570㎡；共计7090㎡。	六塔乡谢庄村	125	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年马庄桥镇赵家村道路建设项目	基础设施	新建	35.4	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长750m，宽3.5m，共计2625㎡。	马庄桥镇赵家村	99	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年固城镇姚屯村道路建设项目	基础设施	新建	37.8	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长800m，宽3.5m，共计2800㎡。	固城镇姚屯村	65	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年固城镇曹潘生村道路建设项目	基础设施	新建	10.4	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长40m，宽3.5m，计140㎡；长210m，宽3m，计630㎡；共计770㎡。	固城镇曹潘生村	47	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年瓦屋头镇里固村道路建设项目	基础设施	新建	100.85	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长1660m，宽4.5m，共计7470㎡。	瓦屋头镇里固村	155	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年清丰县双庙乡王李庄村道路项目	基础设施	新建	115.36	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长797m，宽4m，计3188㎡；长1102m，宽3.5m，计3857㎡；长500m，宽3m，计1500㎡，共计8545㎡。	双庙乡王李庄村	42	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年清丰县双庙乡窑当村道路建设项目	基础设施	新建	146.87	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长102m，4m宽，计408㎡；长1290m，3.5m宽，计4515㎡；长1352m，3m宽，计4056㎡；长760m，2.5m宽，计1900㎡；共计10879㎡。	双庙乡窑当村	145	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
2020年清丰县国营农场周边道路建设项目（巩营乡）	基础设施	新建	42	新建厚16cm8%水泥稳定土、厚15cm C30水泥混凝土路面，长900m，宽3.5m，共计3150㎡。	巩营乡	36	2020.6.30	清丰县交通运输局	周笃铭	李永科
南乐县（21个）			2800							
2020年杨村乡郭吉道村温室大棚项目	产业项目	新建	100	新建日光温室大棚5座。	涨库路产业带杨村乡段	81	2020.6.30	杨村乡政府	杨瑞峰	刘亚增
2020年杨村乡程庄村温室大棚项目	产业项目	新建	100	新建日光温室大棚5座。	涨库路产业带杨村乡段	65	2020.6.30	杨村乡政府	杨瑞峰	刘亚增
2020年杨村乡前吉楼村温室大棚项目	产业项目	新建	87	新建日光温室大棚5座。	涨库路产业带杨村乡段	39	2020.6.30	杨村乡政府	杨瑞峰	刘亚增
2020年张果屯镇冯行村温室大棚项目	产业项目	新建	150	新建日光温室大棚8座。	涨库路产业带张果屯段	47	2020.6.30	张果屯镇政府	梅兴秦	曹杰英
2020年张果屯镇丁庄村温室大棚项目	产业项目	新建	200	新建日光温室大棚10座。	涨库路产业带张果屯段	90	2020.6.30	张果屯镇政府	梅兴秦	曹杰英
2020年张果屯镇周小陈村温室大棚项目	产业项目	新建	100	新建日光温室大棚5座。	涨库路产业带张果屯段	53	2020.6.30	张果屯镇政府	梅兴秦	曹杰英
2020年千口镇千口村温室大棚项目	产业项目	新建	100	建设冬暖式温室大棚6座。	千口镇孟庄村	18	2020.6.30	千口镇政府	李仁启	张瑞军
2020年千口镇东王村温室大棚项目	产业项目	新建	150	建设冬暖式温室大棚10座。	千口镇孟庄村	42	2020.6.30	千口镇政府	李仁启	张瑞军
2020年福堪镇西肖家村、郁家村温室建设项目	产业项目	新建	200	建设智能化育苗温室4座。	福堪镇马村	28	2020.6.30	福堪镇政府	李继峰	王振武
2020年谷金楼乡谷金楼集村温室大棚项目	产业项目	新建	100	新建日光温室大棚5座。	谷金楼乡后平邑村	20	2020.6.30	谷金楼乡政府	鲁法中	张利忠
2020年谷金楼乡宋谷金楼村温室大棚项目	产业项目	新建	100	新建日光温室大棚5座。	谷金楼乡后平邑村	20	2020.6.30	谷金楼乡政府	鲁法中	张利忠
2020年谷金楼乡韩村村温室大棚项目	产业项目	新建	150	新建日光温室大棚8座。	谷金楼乡后平邑村	67	2020.6.30	谷金楼乡政府	鲁法中	张利忠
2020年西邵乡付苑村豆丹大棚项目	产业项目	新建	100	新建豆丹大棚42座。	西邵乡霍苑村	117	2020.6.30	西邵乡政府	刘玉林	陈艳永
2020年西邵乡袁东邵村温室大棚项目	产业项目	新建	200	新建日光温室大棚12座。	西邵乡赵任村	69	2020.6.30	西邵乡政府	刘玉林	陈艳永
2020年西邵乡运古宁甫村温室大棚项目	产业项目	新建	200	新建日光温室大棚8座。	西邵乡四坡村	88	2020.6.30	西邵乡政府	刘玉林	陈艳永
2020年西邵乡付苑村温室大棚项目	产业项目	新建	180	新建日光温室大棚5座。	西邵乡四坡村	117	2020.6.30	西邵乡政府	刘玉林	陈艳永
2020年西邵乡乔崇町村冷库建设项目	产业项目	新建	30	新建冷库100㎡。	西邵乡乔崇町村	22	2020.6.30	西邵乡政府	刘玉林	陈艳永
2020年近德固乡睢庄村城市菜园建设项目	产业项目	新建	50	建设灌溉、道路、工具间等项目配套设施。	近德固乡睢庄村	4	2020.6.30	近德固乡政府	王建国	王彦强
2020年近德固乡温吉七村新型果树棚架种植项目	产业项目	新建	40	建设2400㎡果树棚架，140㎡冷库1座。	近德固乡温吉七村	2	2020.6.30	近德固乡政府	王建国	王彦强
2020年小额贴息	金融扶贫	新建	450	对贫困户小额贷款进行贴息补助。	各乡镇	2450	2020.12.31	金融服务中心	王淑娟	赵广涛
2020年城关镇北关村村组道路项目	基础设施	新建	13	硬化道路1296㎡，厚12cm。	城关镇北关村	864	2020.6.30	城关镇政府	董险峰	郭专政
华龙区（3个）			200							
2020年岳村镇瓦屋鲜食甜糯玉米种植及深加工项目的果蔬冷藏库建设	产业扶贫	新建	62	4000m^3冷冻库一座。	岳村镇瓦屋村	15	2020.6.30	岳村镇政府	郝胜锋	田建国
2020年岳村镇东田村自动温控棚项目	产业扶贫	新建	60	自动温控棚，长46m、宽14m，顶是钢结构和自动卷帘机进口棚膜，加温是两台格力十匹柜机。	岳村镇东田村	34	2020.6.30	岳村镇政府	郝胜锋	田建国
2020年岳村镇西田村果蔬大棚项目	产业扶贫	新建	78	新型大棚5个，长100m、宽13.5m，拱距1.5m、肩高1.5m、脊高4m，7纵4卡加通风系统。	岳村镇西田村	21	2020.6.30	岳村镇政府	郝胜锋	田建国
开发区（4个）			300							
2020年胡村乡庄胡村下水道项目	基础建设	新建	100	混凝土预制下水道2632m，净宽50cm，平均深60cm，水泥钢筋盖板厚12cm，10cm混凝土垫层，阴井80个，井深80cm。	胡村乡庄胡村	364	2020.5.31	胡村乡政府	谢启铎	牛义波
2020年胡村乡西王什村道路硬化项目	基础建设	新建	105	C25混凝土硬化胡同长3671m，路面宽3m，混凝土层厚12cm。	胡村乡西王什村	556	2020.5.31	胡村乡政府	谢启铎	牛义波
2020年胡村乡碱庄村下水道项目	基础建设	新建	15	混凝土预制下水道400m，净宽40cm，平均深60cm，混凝土垫层12cm，水泥钢筋盖板厚12cm。	胡村乡碱庄村	145	2020.5.31	胡村乡政府	谢启铎	牛义波
2020年胡村乡大村道路硬化项目	基础建设	新建	80	C25混凝土硬化胡同及街道长3669m，宽2.3m，凝土层厚12cm。	胡村乡大村	415	2020.5.31	胡村乡政府	谢启铎	牛义波

社址:河南省濮阳市开州中路150号 邮编:457000 电话:办公室8990700 印刷厂8937608 广告经营许可证:豫濮工商广第001号 零售价:1.50元 濮阳日报社印刷厂印刷 厂址:濮阳日报社院内